

La Universidad de Murcia licita la instalación de 350 kW de marquesinas fotovoltaicas

- El presupuesto total del contrato, que se divide en tres lotes, es de 1,50 millones de euros y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 14 de abril. El plazo de ejecución de las obras es de 180 días.



<https://www.pv-magazine.es/2026/03/25/la-universidad-de-murcia-licita-la-instalacion-de-350-kw-de-marquesi...>

Miércoles, 25 marzo 2026

El presupuesto total del contrato, que se divide en tres lotes, es de 1,50 millones de euros y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 14 de abril. El plazo de ejecución de las obras es de 180 días.

Jose Pedrosa

Universidad de Murcia

Imagen: Wikimedia Commons / JCRA

La Universidad de Murcia ha convocado una licitación para las obras de marquesinas fotovoltaicas de autoconsumo en el Parking del SAD (Campus de Espinardo) y el Parking del Campus de Ciencias de la Salud (El Palmar).

El presupuesto total del contrato es de 1,50 millones de euros y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 14 de abril. El plazo de ejecución de las obras es de 180 días.

Los lotes son los siguientes:

LOTE 1: Obra civil e instalación fotovoltaica de autoconsumo en Parking Servicio Actividades Deportivas SAD 1. Importe: 475.419 EUR.

El sistema fotovoltaico, orientado en plano fijo con 12° de inclinación y 23° de azimuth, cuenta con 216 módulos que suman 121 kWp, conectados a 2 inversores que totalizan 100 kW. La producción anual estimada es de 198.999 kWh, con una producción específica de 1.645 kWh/kWp y un rendimiento PR del 86.29%.

LOTE 2: Obra civil e instalación fotovoltaica de autoconsumo en Parking Servicio Actividades Deportivas SAD 2. Importe: 320.265 EUR.

Con una inclinación de 12° y azimuth de 23°, la planta integra 133 módulos que alcanzan 74.5 kWp, junto con 2 inversores que suman 77 kW. La energía anual generada es de 122.420 kWh, con una producción específica de 1.644 kWh/kWp y un PR del 86.21%.

LOTE 3: Obra civil e instalación fotovoltaica de autoconsumo en el Parking de Ciencias de la Salud. Importe: 701.184 EUR.

La planta presenta una orientación fija con 7° de inclinación y -67° de azimuth. Incorpora 260 módulos que totalizan 146 kWp, conectados a 2 inversores que suman 150 kW. La producción anual asciende a 225.575 kWh, con una producción específica de 1.549 kWh/kWp y un PR del 86.26%

El contrato está asociado al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Este contenido está protegido por derechos de autor y no se puede reutilizar. Si desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, contacte: editors@pv-magazine.com.

Popular content