

Valencia adjudica un proyecto fotovoltaico de 739 kW para una comunidad de regantes de Alicante

- La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de Valencia ha adjudicado a Rover Infraestructuras las obras de modernización de la Comunidad de Regantes Fuensanta de Jacarilla, por un importe de 4,49 millones de euros.



<https://www.pv-magazine.es/2026/04/27/valencia-adjudica-un-proyecto-fotovoltaico-de-739-kw-para-una-com...>

Lunes, 27 abril 2026

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de Valencia ha adjudicado a Rover Infraestructuras las obras de modernización de la Comunidad de Regantes Fuensanta de Jacarilla, por un importe de 4,49 millones de euros.

Jose Pedrosa

Imagen: Avi Waxman, Unsplash

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de Valencia ha adjudicado a Rover Infraestructuras las obras de modernización de la Comunidad de Regantes Fuensanta de Jacarilla, integrada en la Comunidad General de la Pedrera (Alicante) y adscrita a la Confederación Hidrográfica del Segura. El importe de adjudicación asciende a 4,49 millones de euros. En el concurso de licitación participaron 18 empresas y el plazo de ejecución previsto es de 18 meses.

La comunidad de regantes agrupa a 225 usuarios y gestiona 871 hectáreas de regadío localizado, distribuidas en 621 parcelas.

El proyecto contempla la instalación de una planta fotovoltaica de 738,9 kWp en la parcela colindante a Vistabella por su lado norte, sobre estructuras prefabricadas de hormigón. La instalación estará formada por 1.260 módulos de 585 Wp y seis inversores de 100 kW, e incorporará un sistema

antivertido para autoconsumo. También se ejecutarán las obras necesarias para hacer efectiva la concesión de captación de aguas residuales procedentes de la EDAR Jacarilla–Bigastro.

Asimismo, se implantará un sistema de monitorización y control junto con una gestión integral digitalizada. El proyecto incluye la renovación de los grupos de bombeo existentes y la construcción de una tubería que conecte la balsa de Vistabella con Cabezo Rajado.

Los grupos de bombeo se distribuyen en tres ubicaciones. El bombeo principal está compuesto por cuatro bombas Worthington de 162 kW fabricadas en 1979. El bombeo de Vistabella dispone de una bomba Worthington de 162 kW para la Zona Alta y otra de 55 kW para la Zona Media. En la estación de goteo operan dos bombas de 30 kW destinadas al abastecimiento de la red de riego localizado.

El proyecto no cuenta con financiación de la Unión Europea.

Este contenido está protegido por derechos de autor y no se puede reutilizar. Si desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, contacte: editors@pv-magazine.com.

Popular content