

Tres proyectos prevén casi 500 MWh de baterías Sungrow en Zamora y Castellón

- Tres proyectos prevén 499 MWh de baterías Sungrow en Zamora y Castellón, con avances administrativos y pendientes de obtener los permisos para su construcción.



Tres proyectos prevén casi 500 MWh de baterías Sungrow en Zamora y Castellón

Energías Renovables el periodismo de las energías limpias.

<https://www.energias-renovables.com/almacenamiento/tres-proyectos-prev-n-casi-500-mwh-20261023>

Manuel Moncada

Viernes, 23 octubre 2026

El almacenamiento con baterías protagoniza dos expedientes publicados en el Boletín Oficial del Estado, que identifican tecnología Sungrow para tres instalaciones con cuatro horas de duración. Ribadelago Híbrido y Sanabria Híbrido, en Palacios de Sanabria (Zamora), reúnen más de 278 MWh; BESS Cuevas, en La Vall d'Uixó (Castellón), añade otros casi 221 MWh.

La documentación sitúa al fabricante en la configuración técnica prevista para estos desarrollos, aunque no acredita la existencia de contratos de suministro cerrados. Además, los proyectos pertenecen a sociedades promotoras distintas y se encuentran en diferentes fases de tramitación.

Zamora: baterías para dos plantas fotovoltaicas

La Subdelegación del Gobierno en Salamanca ha sometido a información pública las solicitudes de autorización previa y de construcción de los dos proyectos zamoranos, que compartirán infraestructuras vinculadas a la subestación Colectora Arbillera. El presupuesto conjunto de ejecución material asciende a más de 21 millones de euros, incluida la ampliación de esa subestación.

En concreto, Emaldi Project Spain promueve Ribadelago Híbrido, de 32,148 MW y 128,592 MWh, que se combinará con la planta fotovoltaica Ribadelago, de 36,96 MW. Su diseño contempla 18

contenedores de baterías de fosfato de hierro-litio (LFP), 72 inversores Sungrow SC450HX y cinco transformadores identificados en el anuncio como MVS7400-LS PowerTitan 3.0.

Por otro lado, Vigiers Plus Project impulsa Sanabria Híbrido, de 37,506 MW y 150,024 MWh, que se hibridará con la planta solar Sanabria, de 43,89 MW. La instalación prevé 21 contenedores de baterías LFP, 84 inversores del mismo modelo y seis transformadores.

Los presupuestos de ejecución material son de 9,75 y 11,73 millones de euros, respectivamente, a los que se añaden 85.094,63 euros para ampliar la subestación. Cabe destacar que estas cantidades corresponden al presupuesto material declarado y no equivalen necesariamente a la inversión total de los desarrollos.

Castellón: autorización previa para 221 MWh

Cambiamos de comunidad autónoma. El Ministerio para la Transición Ecológica ha concedido a Soner Picasso la autorización administrativa previa de BESS Cuevas, que contempla 55,176 MW de potencia instalada y 220,704 MWh de capacidad. La resolución fue firmada el 7 de septiembre y publicada hoy.

La configuración incluye 44 contenedores Sungrow PowerTitan 2.0 ST5015UX, 264 módulos de conversión SC210HX y once estaciones transformadoras MVS5140-LS, mientras que el acceso concedido por Red Eléctrica alcanza los 55 MW tanto para generación como para consumo.

El expediente recoge un acuerdo entre Soner Picasso, Julben Solar y Vadux Solar para coordinar la evacuación de BESS Cuevas y otras dos instalaciones, cuyas capacidades quedan fuera de los casi 500 MWh contabilizados en esta información.

La autorización de construcción de BESS Cuevas sigue pendiente y estará sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la resolución, que incorpora condiciones ambientales y administrativas. Por su parte, en Zamora, el trámite abierto permite presentar alegaciones a las solicitudes, ya que ninguno de los dos expedientes publicados acredita todavía el inicio de las obras de las baterías.

Artículos relacionados:

- **El PowerTitan 3.0 de Sungrow supera con éxito una prueba de incendio a gran escala**
- **Stellantis combina sol, baterías y bombas de calor para reducir el uso de gas en su fábrica de Madrid**
- **Sungrow acerca las oportunidades de las renovables al talento joven de la UPNA**